

Приложение № 1

DefSmeta Light 6.2 - 31.03.2016 г. S Сертификат соответствия: РОСС RU.СП 11.Н00087

Наименование стройки: устройство кровли дома, с фронтонами : находится по адресу Россия,Томская обл,Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул.Зелёная д. 50.

Подрядчик: \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_

Согласовано:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Утверждаю:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-01**

Устройство кровли дома, с фронтонами : находится по адресу Россия,Томская обл,Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул.Зелёная д. 50.

Основание: Технические условия.

Составлена в ценах: 1 квартал 2026 года.

Сметная стоимость: 400 000,16 руб.

Оплата труда: 122 894,36 руб.

Трудозатраты: 541,16 чел.-ч

Демонтаж								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 58-17-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытий кровель	1	1 782,66	1 550,14	1 782,66	1 550,14
2	ГЭСНр 58-1-1	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1	2 748,02	2 389,58	2 748,02	2 389,58
3	ГЭСНр 58-1-2	Разборка стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	1	4 368,10	3 798,35	4 368,10	3 798,35
4	ГЭСН 46-06-001-1	Разборка надземной части с сохранением годных материалов: деревянных зданий любой этажности Фасад из "винилового сайдинга"	10 м3 строительного объема	0,15	2 879,45	2 270,82	431,92	340,62
5	DSM-350-120	Вывоз мусора на свалку	5 т	0,7	3 700,00		2 590,00	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>11 920,70</b>	<b>8 078,70</b>

Монтаж кровли								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
6	DSM-270-040	Монтаж конструкции стропильной системы при ширине здания более 6 м	м3	5,77	28 069,76	9 314,92	161 962,49	53 747,08
7	DSM-270-090	Устройство сплошной обрешётки 25 x 150 мм	м2	20	616,37	197,03	12 327,50	3 940,61
8	DSM-270-100	Устройство не сплошной обрешётки 25 x 150 мм	м2	120	308,77	98,52	37 052,10	11 821,82
9	DSM-270-130	Устройство кровли из профлиста	м2	140	656,45	146,29	91 903,17	20 480,32
10	DSM-270-220	Монтаж торцевых планок	м.п.	48	665,97	98,52	31 966,44	4 728,73
11	DSM-270-230	Монтаж конька	м.п.	12	869,97	98,52	10 439,61	1 182,18
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>345 651,31</b>	<b>95 900,74</b>

Фронтоны								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
12	DSM-270-360	Устройство фронтона из досок (американка)	м2	48	883,92	394,06	42 428,16	18 914,92
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>42 428,16</b>	<b>18 914,92</b>

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

**400 000,16 122 894,36**

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	M-001171	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	197,48	6,70	1 323,12
2	M-001011	Автомобили самосвалы грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,50	740,00	2 590,00
3	M-001151	Углошлифовальные машины	маш.-ч	7,00	21,00	147,00
4	M-001101	Пила дисковая электрическая ручная	маш.-ч	9,60	105,00	1 008,00
5	M-010271	Электрорубанок	маш.-ч	9,60	21,00	201,60

На сумму:

5 269,72

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	999-9900	Строительный мусор	т	2,81	0,00	
2	R-010651	Доска обрезная 50x150 мм	м3	6,06	15 000,00	90 877,50
3	R-011241	Пластины металлические 3 мм	кг.	17,31	65,60	1 135,54
4		Саморез 4,2x32 мм	шт	1 471,30	3,00	4 413,90
5		гвозди строительные 120мм	кг	32,31	175,00	5 654,60
6	R-010611	Доска обрезная 25 мм	м3	2,00	15 000,00	30 000,00
7	R-010461	Гвозди 70 мм	кг	8,64	145,00	1 252,80
8	R-011521	Профлист кровельный	м2	161,00	410,00	66 010,00
9	R-011801	Торцевые планки для кровли	м	52,80	490,00	25 872,00
10	R-010891	Конёк кровельный	м	12,00	740,00	8 880,00
11	R-010601	Доска обрезная 20 мм	м3	0,96	15 000,00	14 400,00
12	R-011601	Саморез 4,2x80 мм	шт	720,00	3,00	2 160,00
13	R-010321	Ветрозащита "Изоспан"	м2	52,80	52,00	2 745,60

На сумму:

253 401,94

Итого по ресурсам

258 671,65

Составил:  Индивидуальный предприниматель Емельянов А.Б.

