Приложение №1 к Договору № от 20 г

Заявка №

Смета на выполнение работ
(без учета стоимости материала)

№	Наименование работ	ед.изм	кол-во единиц	Сметная стоимость на ед.изм. руб	общая руб.
1	2	3	4	5	6
	Квартира 88м2				
	Раздел№1 стены				
1	Возведения простенков пенобетон 70мм	м2	34	1000	34 000,00 ₽
2	Устройство перекрытия проема мет уголком	м/п	3	1711	5 133,00 ₽
3	Штукатурка по маякам	м2	219	980	214 620,00 ₽
4	Грунтовка	м2	219	98	21 462,00 ₽
	Раздел№2 Электрика				
1	Штробление под электропроводку бетон	м/п	8	600	4 800,00 ₽
2	Штробление под электропроводку гипсолит	м/п	28	310	8 680,00 ₽
3	Заделка штроб	м/п	35	240	8 400,00 ₽
4	Штробление под щит на 54модуля	шт	1	7000	7 000,00 ₽
5	Монтаж электрощита	шт	1	1200	1 200,00 ₽
6	Сборка электрощита на 54 модулей	шт	54	1300	70 200,00 ₽
7	Подключения к сети 380	шт	1	5000	5 000,00 ₽
8	Протяжка кабеля в гофру	м/п	224	195	43 680,00 ₽
9	Укладка кабеля	м/п	224	80	17 920,00 ₽
10	Сверление чашек для подрозетников бетон	шт	10	600	6 000,00 ₽
11	Сверление чашек для подрозетников пенобло	шт	35	250	8 750,00 ₽
12	Монтаж подрозетников	шт	45	150	6 750,00 ₽
	Раздел№3Сантехника				
1	Штробление под ХВС ГВС	м/п	8	650	5 200,00 ₽
2	Заделка штроб	м/п	8	240	1 920,00 ₽
3	Развод ХВС ГВС	точки	12	5500	66 000,00 ₽
4	Монтаж коллектора ХВС ГВС Нептун фильтр	шт	4	12000	48 000,00 ₽
5	Прокладка труб шитого полиэтилена ХВС ГВ	м/п	75	600	45 000,00 ₽
6	Монтаж инсталляции	шт	2	9200	18 400,00 ₽
7	Установка подключение водонагревателя	шт	1	5000	5 000,00 ₽
				Итого	653 115,00 ₽

Шестьсот пятьдесят три тысячи сто пятнадцать рублей.00 коппеек.

Все работы не указанные в приложении и выполняемые Агентом оплачиваются Клиентом по дополнительному соглашению.
Все необходимые материалы приобретаются Клиентом.

Агент
Растопчин Ю.А.

Клиент
Екатерина

Индивидуальный предприниматель
ИНН 360201630142
Растопчин Юрий Анатольевич
ОГРНИП 319366800070509
Россия • Москва