

Продавец: ООО "Агат"

Адрес: 155800 РОССИЯ Ивановская обл. г. Кинешма ул. Комсомольская, д.20

ИНН: 3703014901

КПП: 370301001

Расчетный счет: 40702810317160100852

Кор. счет: 30101810000000000608

Банк: Филиал АК СБ РФ (ОАО) Ивановское отделение № 8639 г. Иваново

БИК: 042406608

Покупатель: Региональный благотворительный общественный фонд содействия духовному развитию общества "Предание"

Адрес: 101000, Москва, Лубянский пр-д, д.17 стр.1, кв.30 (495) 959-92-76

ИНН: 7710353606


КПП: 775001001

Грузополучатель и его адрес: Региональный благотворительный общественный фонд содействия духовному развитию общества "Предание", 119049, Москва, Ленинский проспект, д.1 офис 1120

СЧЕТ № 20 от 07.10.2011

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аванс за устройство наружного участка водопровода с установкой водопроводного колодца и внутреннего узла учета жилого дома по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма ул. Текстильная, д.46	шт.	1	15 000,00	15 000,00
Итого:			1		15 000,00

Сумма прописью: Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель предприятия  Кузьмичев А.А.Бухгалтер  Кокорина Л.Ю.

Страница № 1

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2. Кинешма ул. Комсомольская д. 46

УТВЕРЖДАЮ:

2011 г.

Збасова

2011 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на Устройство наружного участка водопровода с установкой водопроводного колодца и внутреннего узла учета

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 48,105 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 9,345 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 97,95 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Наружный водопровод							
1	ГЭСН01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,27	13200,88	3564
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)	чел.час	154	41,58	85,72	3564,24
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ			68%*0,94 36%*0,9		2278 1155
2	ГЭСН23-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0,15	4548,92	682
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)	чел.час	10,2	1,53	89,75	137,32
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,05		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,35	0,05	504,28	25,21
						105,16	5,26
	2. 408-0122	Песок для строительных работ природный	м3	11	1,65	314,27	518,55
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ			111%*0,94 71%*0,9		149 91
3	ГЭСН22-01-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 20 мм	1 км трубопровода		0,01	93191,27	932
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7)	чел.час	200,68	2,01	102,15	205,32
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,3	0,21		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,07	0	579,36	0
						141,04	
	2. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,01	221,24	2,21
						121,26	1,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8	0,08	64,37	5,15
	4. 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	20,3	0,2	547,66	109,53
						141,04	28,21
	5. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		544,24	
	6. 101-1742	Толь с крушезорнистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0,16	0,0016	16,66	0,03
	7. 411-0001	Вода	м3	5	0,05	9,9	0,5
	8. 103-1456	Трубы полиэтиленовые д. 20 мм	м	1010	10,1	60,1	607,01
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ			111%*0,94 71%*0,9		245 150
4	ГЭСН22-04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	10 м3 железобетонны		0,2	63336,99	12667